



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD OBROVAC
GRADONAČELNIK**

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23 450 Obrovac
tel: 023/689-056, 689-007 fax: 689-054
www.obrovac.hr, e-mail: grad-obrovac@zd.t-com.hr
OIB 65496793357; IBAN: HR3725000091829600008

KLASA: 402-01/15-01/01
URBROJ: 2198/23-01-15-1

U Obrovcu, 21. 05. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA Zadarska županija	
Primljeno:	26.05.2015
Klasifikacijska oznaka:	Org.jed.
NP-361-02/15-01/1	01
Uredžbeni broj:	Pril: Vrij:
2198/23-15-1	

Vukobran

h

**ZADARSKA ŽUPANIJA
n/p Stipe Zrilić**

Predmet: Groblje u Gornjem Karinu
- sufinanciranje, traži se

Poštovani,

u naselju Gornji Karin se nalazi oko 1000 stanovnika većinom doseljenih iz Bosne i ostalih dijelova Hrvatske. Kako prije rata nije bilo izgrađeno groblje doseljeni stanovnici imaju veliki problema oko mjesta ukopa članova svojih obitelji. Zbog toga smo morali osigurati privremeni ukop u groblju u Kruševu koji nije zadovoljavajućih standarda. Napominjemo kako se radi o projektu važnom za stanovnike Zadarske županije.

Izradili smo potrebne idejne i glavne projekte i uskoro ćemo pokrenuti radove na prvoj fazi izgradnje groblja. Ukupni troškovi za prvu fazu iznose cca 500.000 kuna a Vas molimo za sufinanciranje u iznosu od 200.000 kuna.

S poštovanjem,

Gradonačelnik:

Ante Župan, dr.med.



Zahtjev za sufinanciranje - Grad Obrovac

gordana.renic@obrovac.hr

pet 16.10.2015. 10:21

Ulazna pošta

Prima: Dario Ivankov <dario.ivankov@zadarska-zupanija.hr>;

📎 1 privitak (veličina: 1 MB)

Ugovor - Groblje u Gornjem Karinu.pdf;

Poštovani,

nastavno na naše kontakte i prijašnji zahtjev za sufinanciranje izgradnje groblja u Gornjem Karinu, u privitku Vam dostavljamo potpisan Ugovor sa izvoditeljem radova, te Vas molimo za sufinanciranje dijela troškova.

Unaprijed hvala!

Lijep pozdrav,

Gordana Renić

GRAD OBROVAC

Jedinstveni upravni odjel

pročelnica

gordana.renic@obrovac.hr

023-689-056, 689-009

fax 023-689-054

091-689-0570

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	20. X 2015	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.
601-02/15-01/01		06
Uredbeni broj		Prilog, vrjed.
2198/23-15-2		

GRAD OBROVAC, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Obrovac, OIB: 65496793357, kojeg zastupa gradonačelnik Ante Župan, dr. med. (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ), s jedne strane

KRUŠEVO PUT d.o.o., Smilčić 114, 23424 SMILČIĆ, OIB 83988316455, kojeg zastupa direktor Mladen Anić, (u daljnjem tekstu IZVODITELJ), s druge strane sklopili su:

UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA Broj: BN-40/15

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim Ugovorom NARUČITELJ ustupa, a IZVODITELJ preuzima obvezu izvođenja radova na izgradnji novog groblja u Gornjem Karinu – 1. Faza izgradnje.

CIJENA

Članak 2.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora ugovaraju se jedinične cijene prema troškovniku u prilogu, slijedom kojih se ugovara cijena radova u iznosu od

UKUPNO:	414.889,47 kn
PDV - 25%:	103.722,37 kn
SVEUKUPNO:	518.611,84 kn

Slovima: petstoosamnaestisućašestojedanaestkuna i osamdesetčetiri lipe.

Ovim Ugovorom IZVODITELJ preuzima obvezu izvođenja radova iz ovog Ugovora u iznosu iz ovog članka po jediničnim cijenama utvrđenim za pojedine vrste radova koji su navedeni i upisani u stavkama troškovnika, a konačan obračun izvršit će se na temelju stvarno izvedenih radova, primjenom ugovorenih jediničnih cijena.

Ugovorne strane ugovaraju nepromjenjivost jediničnih cijena navedenih i upisanih u troškovniku te je cijena radova fiksna i nepromjenjiva.

U navedenu cijenu radova uključeni su svi troškovi rada, materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, osiguranje, kao i svi drugi troškovi i izdaci IZVODITELJA potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na uporabu.

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 3.

IZVODITELJ se obvezuje odmah po potpisu Ugovora, a najkasnije u roku 5 (pet) dana, javiti stručnom nadzoru građenja, radi uvođenja u posao. Uvođenje u posao mora biti najkasnije u roku 10 (deset) dana po potpisu Ugovora.

IZVODITELJ je dužan s radovima započeti odmah po uvođenju u posao, a završiti ih u roku od 30 dana od dana potpisa Ugovora.

Pod završetkom radova podrazumijeva se uspješno izvršenje svih obveza, sukladno ovom Ugovoru i tehničkoj dokumentaciji i proveden postupak primopredaje izvedenih radova i popratne dokumentacije građenja.

Kod objektivnih razloga, uslijed kojih IZVODITELJ smije zatražiti produženje roka, rok za podnošenje zahtjeva za produženje roka završetka radova je 5 (pet) dana od dana nastanka razloga, te će se sukladno izvješću stručnog nadzora građenja i zakonskog zastupnika NARUČITELJA, u slučaju opravdanosti zahtjeva ugovoriti produženje roka.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 4.

Plaćanje će se izvršiti prema privremenim i okončanoj situaciji.

Pravovaljani račun NARUČITELJ se obvezuje platiti IZVODITELJU u roku od 30 dana od dana primitka i ovjere istog.

OBVEZE IZVODITELJA

Članak 5.

IZVODITELJ se obvezuje sve ugovorne radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom, tehničkoj dokumentaciji i ostalim priložima koji su sastavni dio ovog Ugovora, važećim zakonskim i drugim propisima, normativima i standardima, a čija je upotreba obvezna, poštujući u svemu pravila struke.

IZVODITELJ je dužan ispitati pravilnost tehničkih rješenja u tehničkoj dokumentaciji i upozoriti NARUČITELJA na greške, dužan je ugrađivati materijal propisane i ugovorene kvalitete te je dužan dati dokaze o kvaliteti ugrađenog materijala i opreme.

IZVODITELJ je obvezan osigurati materijal, opremu i sve ostalo, potrebno za izvođenje ugovorenih radova čija je vrijednost obuhvaćena u cijeni radova po ovom Ugovoru.

IZVODITELJ je dužan omogućiti NARUČITELJU stalan nadzor nad radovima i kontrolu količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda.

Članak 6.

Nije dopušteno nikakvo odstupanje od projekta građenja odnosno ugovorenih radova.

HITNI NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 7.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem hitnih nepredviđenih radova IZVODITELJ ih može izvesti i bez prethodne suglasnosti NARUČITELJA, ako zbog njihove hitnosti nije mogao pribaviti tu suglasnost, o čemu je IZVODITELJ dužan bez odgađanja izvijestiti NARUČITELJA.

DODATNI NEUGOVORENI RADOVI

Članak 8.

Predmet ovog ugovora nisu dodatni radovi.

Ukoliko se pojavi potreba za izvođenjem neugovorenih dodatnih radova, koji bi bili prijeko potrebni za potpuni dovršetak objekta, ugovorne strane su suglasne da će se isti ugovoriti i izvoditi temeljem posebnog postupka, provedenog sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 9.

O izvedenim radovima IZVODITELJ je dužan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 10.

IZVODITELJ je obavezan, prilikom potpisa ugovora, dostaviti garanciju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 5% od ukupne vrijednosti ugovora na rok od 24 mjeseca od dana izvršene primopredaje objekta. Jamstvo se podnosi u obliku mjenice ili zadužnice.

Ukoliko IZVODITELJ ne preda garanciju iz prethodnog stavka kao jamstvo za otklanjanje nedostataka NARUČITELJ će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 5 % ukupno izvedenih radova s PDV-om na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

NARUČITELJ se obavezuje IZVODITELJU izvršiti povrat jamstva iz ovog članka Ugovora, po isteku roka na koji je jamstvo izdano.

ODGOVORNOST IZVODITELJA

Članak 11.

IZVODITELJ se obavezuje pridržavati ugovoreni rok i kvalitete izvođenja radova.

IZVODITELJ je odgovoran za sigurnost građevine i radova, opreme i materijala, djelatnika, prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoline, te će u tom smislu poduzeti sve potrebne mjere da se postigne sigurnost.

IZVODITELJ odgovara za nedostatke građevine, odnosno izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno važećim zakonskim propisima (Zakon o obveznim odnosima i Zakon o prostom uređenju i gradnji), drugim propisima, pravilima struke i ovom Ugovoru.

IZVODITELJ se obavezuje podmiriti NARUČITELJU sve troškove nastale radi prekoračenja ugovorenog roka izgradnje krivnjom IZVODITELJA, što uključuje podmirenje eventualnih troškova produženog stručnog nadzora građenja nad radovima iz ovog Ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Članak 12.

U slučaju da IZVODITELJ ne ispuni svoju obvezu, ne poštuje dinamiku izvođenja radova ili zakasni s ispunjenjem ugovorene obveze u ugovorenom roku, obavezuje se platiti ugovornu kaznu od 2 ‰o dnevno od ugovorenog iznosa, za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, najviše do 5 ‰o ukupno ugovorenog iznosa, a NARUČITELJ ima pravo raskida Ugovora i ima pravo naknade prouzročene štete, odnosno naknadu onog viška za koji stvarna šteta nadmašuje iznos ugovorne kazne, što je IZVODITELJ obavezan podmiriti.

RASKID UGOVORA

Članak 13.

Ako se u tijeku izvođenja radova pokaže da se IZVODITELJ ne drži uvjeta ugovora i da ne radi kako bi trebalo te da radovi imaju nedostatke ili bi ih mogli imati, NARUČITELJ će upozoriti IZVODITELJA na to i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obavezama.

Ukoliko do isteka roka IZVODITELJ ne postupi po zahtjevu NARUČITELJA iz stavka 1. ovog članka Ugovora, NARUČITELJ ima pravo raskinuti Ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Članak 14.

Ugovorne strane suglasne su da se Ugovor može raskinuti prije isteka roka valjanosti u slučaju nastupa slijedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće stalno ispunjavati ugovorene obveze,
- ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje radova,
- ako prestane potreba za izvođenjem radova,
- ako nastupe druge okolnosti ili događaji koji onemogućavaju ispunjenje ugovora.

IZVODITELJ se obavezuje u slučaju raskida ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze gotovosti u kojoj ih NARUČITELJ može preuzeti i dužan je zaštititi izvedene radove od propadanja poduzimanjem zaštitnih mjera koje su nužne.

U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.

OSTALE ODREDBE

Članak 15.

Uz ovaj Ugovor mjerodavna je dokumentacija:

1. Ponuda izvoditelja,
2. Troškovnik s cijenama i tehničkim uvjetima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

NARUČITELJ i IZVODITELJ će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.

Ukoliko se ne postigne sporazum iz prethodnog stavka ovog članka Ugovora, ugovorne strane sporazumno prihvaćaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

Članak 17.

Ugovorne strane su suglasne da za sve što nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru, vrijede odredbe važećih zakona o gradnji, zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i drugih važećih zakonskih propisa, propisa donesenih na temelju zakona.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz Ugovora primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 18.

Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne sljednike ugovornih strana.

Članak 19.

Ovaj Ugovor je sklopljen temeljem provedenog postupka bagatelne nabave radova na izgradnji novog groblja u Gornjem Karinu – 1. Faza izgradnje, evidencijski br. nabave BN-40/15 i Odluke o odabiru, KLASA: 330-01/15-01/08, URBROJ: 2198/23-01-15-11, od 13. listopada 2015. godine.


Članak 20.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

Članak 21.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaki primjerak ima snagu originala, 2 (dva) primjerka za NARUČITELJA, a 2 (dva) primjerka za IZVODITELJA.

KLASA: 330-01/15-01/08
URBROJ: 2198/23-01-15-12
Obrovac, 13. listopada 2015.

ZA IZVODITELJA	ZA NARUČITELJA
direktor	gradonačelnik
Mladen Anić	Ante Župan, dr. med.
	

TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE

TROŠKOVNIK

br. stavke	Opis stavke	jed. mjere	količina	cijena (kn)	ukupno (kn)
------------	-------------	------------	----------	-------------	-------------

1. PRIPREMNI RADOVI

1.1. Iskolčenje trase ceste. Rad obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. Izvođač je dužan sve točke osigurati položajno i visinski tako da ih je u tljeku ili po završenom radu moguće lako obnoviti. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju. Iskolčenje trase provesti na temelju podataka iz projekta. Obračun po m² iskolčene trase.

kom

$$1,00 \times 5000,00 = 5000,00 \text{ KN}$$

1.2. Uklanjanje grmlja i drveća debljine (promjera) do 10 cm. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja i drveća sa zaraslih površina koje ulaze u koridor ceste, s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, vađenjem korijenja te starih panjeva, s uklanjanjem svog materijala od tog rada izvan profila ceste, utovar i transport na odlagalište koje osigurava izvođač radova. Sve u skladu s točkom 1-03.1. OTU-a. Rad se mjeri i obračunava u m².

m²

$$7.675,37 \times 7,00 = 53.727,59 \text{ KN}$$

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO Kn

= 58.727,59

KRUŠEVO PUT d.o.o.
SMILČIĆ

M. V. ...
A. V. L.

2. ZEMljANI RADoVI

2.1. Široki iskop tla. Strojni iskop tla, bez obzira na kategoriju obavlja se prema uzdužnim i poprečnim profilima, odnosno visinskim podacima iz projekta. Iskop se mora izvršiti bez uporabe eksploziva. Obračun po m³ izvršenog iskopa u sraslom stanju.

$$\text{m}^3 \quad 2.855,30 \times 75,00 = 214.147,50$$

2.2. Izrada nasipa materijalom iz iskopa - mješani materijal, $S_z \geq 95\%$, $M_s \geq 35 \text{ MN/m}^2$, s prethodnim drobljenjem materijala, lokalnim transportom, strojnim nasipanjem i razastiranjem, prema potrebi vlaženjem ili sušenjem, planiranjem nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanjem s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09.

$$\text{m}^3 \quad 219,78 \times 55,00 = 12.087,90$$

2.3. Izrada posteljice od miješanih materijala, $S_z \geq 100\%$, $M_s \geq 35 \text{ Mn/m}^2$. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2

$$\text{m}^2 \quad 7.675,37 \times 8,00 = 61.402,96$$

2.4. Odvoz materijala iz iskopa

Sav materijal iz iskopa mora se odvesti na deponiju na udaljenost koju odredi investitor. U stavku je uključen utovar, prijevoz i istovar materijala, te razastiranje istog na deponiji. Obračun po m³ odvezenog materijala u sraslom stanju.

$$\text{m}^3 \quad 2.635,52 \times 26,00 = 68.523,52$$

2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO Kn

= 356.161,88

REKAPITULACIJA

1 PRIPREMNI RADOVI

kn

58.727,59

2 ZEMLJANI RADOVI

kn

356.161,88

UKUPNO

kn

414.889,47

PDV 25%

kn

103.722,37

SVEUKUPNO s PDV-om:

kn

518.611,84

KRUŠEVO PUT d.o.o.
SMILČIĆ

71 → *M. Anđić*