



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: zuc@zuc-zader.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O POSLOVANJU

od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.

Zadar, ožujak 2016.

UVOD

Prema Zakonu o cestama (NN 92/14) Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije odnosno organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN broj 25/98, 162/98, 180/04) te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Program građenja i održavanja javnih cesta, ostvaruje se godišnjim Planom održavanja, građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta kojega donosi Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a nakon pribavljenе suglasnosti Skupštine Zadarske županije.

Poslovanje Županijske uprave za ceste Zadarske županije 2015. godini odvijalo se u planiranim okvirima, kroz dva programa: programu redovitog održavanja i programu građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta uz prilagođavanje potrebama i mogućnostima.

Radovi izvanrednog održavanja nisu realizirani u 2015. godini. Razlog tome je preneseni manjak prihoda iz 2014. godine te neuprihodovana sredstva od Hrvatskih cesta d.o.o temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanje javnih cesta Županijskim upravama u 2015. godini (NN 38/15) od 3. travnja 2015. godine, kojim su prethodno dodijeljena sredstva od 6.000.000,00 Kn da bi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture 10. lipnja 2015. godine donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 64/15) kojim se ukidaju navedena sredstva namijenjena za ujednačavanje standarda redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Također je Odlukom o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu (NN 116/14) ova Uprava uprihodovala sredstva što za 2015. godinu nije.

Radilo se i na pripremi projektne dokumentacije za nove dionice, izrađivani su i geodetski elaborati, te su se u suradnji s općinama i gradovima rješavali imovinsko-pravni problemi na dionicama županijskih i lokalnih cesta na kojima će biti potrebno izvoditi radove rekonstrukcije.

Odredbama članka 32. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije propisana je dužnost ravnatelja da o radu Županijske uprave za ceste podnese izvješće županu i Skupštini Zadarske županije.

1. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA od 1.1. do 31.12.2015.

Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta prema članku 62. Zakona o cestama jesu:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknada za izvanredan prijevoz,
3. korisnička naknada,
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. naknada za koncesije,
7. sredstva državnog proračuna i proračuna županije,
8. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
9. ostali izvori.

Od naprijed navedenih izvora financiranja, prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila čini najveći dio prihoda Županijskih uprava za ceste te je ujedno i najznačajniji prihod u odnosu prema drugim izvorima financiranja. Također je važno istaknuti i prihode od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste za 2015. godinu (NN 38/15), objavljenog 3. travnja 2015. godine. Navedenim pravilnikom, ovoj Upravi odobrena su sredstva u iznosu od 6.000.000,00 Kn, međutim donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. županijskim upravama za ceste za 2015. godinu (NN 64/15), objavljenog 10. lipnja 2015. godine, ista su ukinuta.

U tablici koja slijedi prikazano je izvršenje finansijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2015. godinu. Finansijsko poslovanje u 2015. godini detaljno je prezentirano u zasebnom materijalu pod nazivom: "Izvješće o izvršenju finansijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine".

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

R.BR.	OPIS	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
PRIHODI I PRIMICI				
1.	Prihodi prema čl. 93. st. 1. – Godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji (čl. 86. st. 1. tč. 1)	39.665.000,00	39.865.121,75	100,53
2.	Prihodi prema čl. 92 – naknada (iz goriva) za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (čl. 86. st. 1. tč. 11.)	0	0	0
2.2.1.	Prihodi prema čl. 92. st. 1. Zakona o cestama (prema Pravilniku o rasporedu sredstava)	0	0	0
2.2.2.	Prihodi prema čl. 92. st. 2. Zakona o cestama (po posebnom nalogu Ministra)	0	0	0
3.	Ostali prihodi	652.000,00	723.473,13	110,96
4.	Preneseni višak/manjak prihoda	-7.292.639	-7.292.639	0
PRIHODI I PRIMICI UKUPNO (1.+2.+3.)		40.307.000,00	40.588.594,88	100,70
RASHODI I IZDACI				
1.	ODRŽAVANJE CESTA	20.453.636,00	21.812.681,52	106,64
1.1.	Redovito održavanje cesta	20.453.636,00	21.812.681,52	106,64
1.1.1.	Županijskih cesta	12.272.182,00	13.229.891,43	107,80
1.1.2.	Lokalnih cesta	8.181.454,00	8.582.790,09	104,91
1.2.	Izvanredno održavanje cesta	0	0	0
1.2.1.	Županijskih cesta	0	0	0
1.2.2.	Lokalnih cesta	0	0	0
2.	Ostali troškovi održavanja (oprema i automobili)	130.000,00	86.050,79	66,19
3.	GRAĐENJE CESTA	2.800.000,00	2.738.910,12	97,82
3.1.	Građenje cesta	0	0	0
3.1.1.	Županijskih cesta	0	0	0
3.1.2.	Lokalnih cesta	0	0	0
3.2.	Investicijsko održavanje/rekonstrukcija cesta	2.300.000,00	2.339.797,90	101,73
3.2.1.	Županijskih cesta	2.150.000,00	2.199.162,31	102,29
3.2.2.	Lokalnih cesta	150.000,00	140.635,59	93,76
3.3.	Projektna dokumentacija	500.000,00	399.112,22	79,82
4.	SREDSTVA ZA NERAZVRSTANE CESTE (prema čl. 108. sredstva koja se plaćaju gradovima)	2.775.000,00	2.774.555,57	99,98
5.	OTPLATA KREDITA	4.500.000,00	4.434.489,82	98,54
5.1.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	3.800.000,00	3.780.550,24	99,49
5.2.	Izdaci za otplatu kamata primljenih kredita	700.000,00	653.939,58	93,42
6.	OSTALI RASHODI I IZDACI	4.355.725,00	3.796.564,76	87,16
6.1.	Rashodi za zaposlene	1.502.225,00	1.458.538,72	97,09

R.BR.	OPIS	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/3*100
6.2.	Materijalni rashodi (naknade tr. zaposlenih, rashodi za mat. i energiju, rashodi za usluge (osim usluga za redovito i izvan. održ. ŽI I cesta te rashoda za usluge održavanja opremei prijevoznih sredstava), ost.nespomenuti rashodi poslovanja (premije osig., reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade)	1.880.500,00	1.581.451,24	84,10
6.3.	Financijski rashodi (rashodi za Slivne vode, usluge platnog prometa, bankarske usluge, ostali fin. rashodi)	649.000,00	601.945,19	92,75
6.4.	Ostali rashodi (kazne, penali, štete)	300.000,00	151.192,11	50,40
6.5.	Rashodi za nab. neproizv. dugotrajne imovine (licence)	4.000,00	3.437,50	85,94
6.6.	Rashodi za nab. proizv. dugotrajne imovine (postrojenja i oprema)	20.000,00	0	0
6.7.	Dodatna ulaganja u nef. imovinu (ISOC)	0	0	0
RASHODI I IZDACI UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		35.014.361,00	35.643.252,58	101,80

2. ODRŽAVANJE, GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

S obzirom na predmet poslovanja Županijske uprave za ceste Zadarske županije, određen Zakonom o cestama (92/14), tijekom proteklog razdoblja ova Uprava obavljala je prvenstveno poslove:

- A. ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE,**
- B. GRAĐENJE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE I**

A) ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA

U okviru održavanja županijskih i lokalnih cesta, dva su temeljna segmenta održavanja:

- 1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije,
- 2. Izvanredno (počašno) održavanje županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije.

Ad 1. U okviru redovnog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti:

- nadzor nad cestama (ophodarska služba),
- pregledi cesta i objekata,
- održavanje kolnika i bankina,
- održavanje usjeka, zasječka i nasipa,
- održavanje opreme cesta i objekata,
- košnja trave i održavanje zelenila,
- održavanje objekata,
- održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima.

B) GRAĐENJE JAVNIH CESTA

- izgradnja ŽC i LC
- rekonstrukcija ŽC i LC i kritičnih točaka na cestama.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (NN broj 44/12), Županijska uprava za ceste Zadarske županije ima u nadležnosti 73 županijskih i 182 lokalnih cesta izgrađenih s različitim kolničkim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni) i

kolnicima od kamenih materijala (tucanički), raznih širina te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupnja oštećenosti).

Sukladno naznačenoj odluci, Županijska uprava za ceste Zadarske županije upravlja sa:

567,31 km	županijskih cesta
636,69 km	lokalnih cesta
Ukupno: 1.204,00 km	

Sukladno Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta, izvršen je uobičajeni pregled i ocjena stanja dionica županijskih i lokalnih cesta s asfaltnim kolnikom s ciljem sagledavanja ukupnog stanja cestovne mreže županijskih i lokalnih cesta, te utvrđivanja najugroženijih dionica županijskih i lokalnih cesta na kojima je potrebno izvesti obimnije radove redovitog održavanja na popravku kolnika i radove izvanrednog održavanja, naravno sve sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Temeljem navedenog planiraju se prioritetni pravci građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Program redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta izvodi se na cijeloj mreži županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije kontinuirano tijekom cijele godine, sukladno odredbama Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta i godišnjim Ugovorom s izvoditeljem radova.

Program radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta izvodi se na planom predviđenim dionicama županijskih i lokalnih cesta na kojima je potrebno izvesti obimnije radove održavanja kako bi se spriječilo daljnje propadanje te dionice ceste ili kako bi se poboljšale tehničke karakteristike navedene dionice ceste.

U 2015. godini, za radove redovitog održavanja ova Uprava je izdvojila je ukupno 21.812,681,52 Kn.

2.1. Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta

Redovito održavanje – čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima. Obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasječka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave, objekata - mostovi i zimsko održavanje. Radovi redovitog održavanja javnih cesta izvode se kroz cijelu godinu, a sezonski se dijele na zimsko i ljetno održavanje i pripadajuće radove koji su dominantni u pojedinoj sezoni.

Za navedene aktivnosti u 2015. godini ova Uprava planirala je 20.453.636,00 Kn, a realizirala je u ovom obračunskom razdoblju 21.812.681,52 Kn. U navedeni iznos uključeni su i rashodi za nabavu soli za potrebe zimske službe u iznosu od 328.742,73 Kn, rashodi za uklanjanje i zbrinjavanje otpada sa županijskih cesta u iznosu od 34.250,00 Kn, rashodi za izgradnju fekalne i oborinske odvodnju u Benkovcu u iznosu od 48.480,51 Kn, izrada projekta za županijsku cestu Ž6014 u iznosu od 28.125,00 Kn, rashodi za izgradnju nogostupa na dijelu županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica u iznosu od 422.507,28 Kn te rashodi za igradnju nogostupa na županijskoj cesti Ž6021 u Zemuniku Gornjem u iznosu od 294.588,57 Kn.

Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta financirano je iz vlastitih sredstava i to godišnje naknade što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Izvođenje radova zimske službe izvršeno je prema Operativnom Planu zimske službe, bez zastoja i ograničenja u javnom prometu. Nije bilo primjedbi od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i Inspekcije cestovnog prometa i cesta s kojima je ostvarena neposredna operativna suradnja, kako bi se osigurala prohodnost svih javnih cesta u što kraćem vremenskom roku.

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta izvedeni su u količinama sukladno potrebama županijskih i lokalnih cesta, finansijskim mogućnostima te sukladno sklopljenom ugovoru o redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta, prema grupama radova nomenklature radova redovitog održavanja javnih cesta kako slijedi iz slijedeće tablice.

**Prikaz radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.**

1. Nomenklatura radova od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA				1,163,537.81
1.1	Ophodnja ceste	h	130.04	1,240.00	161,249.60
1.2	Stalna pripravnost	h	8.80	17,777.00	156,437.60
1.3.	Redovni pregledi cesta i objekata	h	156.61	5,401.00	845,850.61
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA				1,959,952.87
2.1.	Čišćenje kolnika				704,575.97
2.1.1.	Ručno čišćenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala	m2	0.57	1,114,859.85	635,470.11
2.1.2.	Strojno čišćenje kolnika s uklanjanjem veće količine materijala	m3	138.12	38.00	5,248.56
2.1.3.	Strojno čišćenje većih površina kolnika	m2	0.13	491,210.00	63,857.30
2.2.	Popravci asfaltinskog kolnika				958,679.39
2.2.1.	Manji popravci				598,137.40
2.2.1.1.	Popravak udarnih jama	t	1,403.20	198.43	278,436.98
2.2.1.2.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m ² u jednom kilometru	t	1,073.26	105.28	112,992.81
2.2.1.3.	Ručni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m ² u jednom kilometru - korištenjem termokontejnera	t	1,253.10	13.40	16,791.54
2.2.1.4.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m ² u jednom kilometru	t	998.52		
2.2.1.5.	Strojni popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m ² u jednom kilometru	t	869.68	216.89	188,624.90
2.2.1.6.	Obrada rubova asfalta nanošenjem odgovarajućih bitumenskih masa za spojnice	m	3.95	326.88	1,291.18
2.2.1.7.	Popravak zaglađenog kolnika	m2	6.50		
2.2.1.8.	Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina	m	25.35		
2.2.1.9.	Popravak ispuha	m2	398.24		
2.2.1.10.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom mikroasfalta	m2	31.00		
2.2.2.	Veći popravci do 3.000 m²				55,170.11
2.2.2.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 base (BIT 50/70) AG6 M2, AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2(BNS 16,BNS 22. karbonat) kao nosivog ili izravnavajućeg sloja do 3.000 m ² po lokaciji	t	642.97		
2.2.2.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M1 (BNS 22, karbonat) kao nosivog ili izravnavajućeg sloja do 3.000 m ² po lokaciji	t	636.10		
2.2.2.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4 (AB 16, karbonat) d=5cm kao habajućeg sloja do 3.000 m ² po lokaciji:	m2	83.12		
2.2.2.4.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 (AB 11, karbonat)d=4cm kao završnog sloja do 3.000 m ² po lokaciji	m2	66.41	830.75	55,170.11
2.2.2.5.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4 (AB 11, eruptivac)d=4cm kao habajućeg sloja do 3.000 m ² po lokaciji:	m2	82.13		
2.2.3.	Veći popravci preko 3.000 m²				288,527.24

Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
2.2.3.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 base (BIT 50/70) AG6 M2 (BNS 16, karbonat) kao nosivog ili izravnavaajućeg sloja od 3.000 m ² do 12.000 m ² po lokaciji	t	585.12	67.08	39,249.85
2.2.3.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 (BNS 22, karbonat) kao nosivog ili izravnavaajućeg sloja od 3.000 m ² do 12.000 m ² po lokaciji	t	565.15		
2.2.3.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4 (AB 16, karbonat) d=5cm kao habajućeg sloja od 3.000 m ² do 12.000 m ² po lokaciji	m ²	78.30		
2.2.3.4.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 (AB 11, karbonat) d=4cm kao habajućeg sloja od 3.000 m ² do 12.000 m ² po lokaciji	m ²	62.40	3,994.83	249,277.39
2.2.3.5.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4 (AB 11, eruptivac) d=4cm kao habajućeg sloja od 3.000 m ² do 12.000 m ² po lokaciji:	m ²	78.02		
2.2.4.	Frezanje asfaltnog kolnika				14,844.63
2.2.4.1.	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 2 cm	m ²	6.52		
2.2.4.2.	Popravak neravnina na kolniku frezanjem prosječne debljine 4 cm	m ²	13.45	205.25	2,760.61
2.2.4.3.	Frezanje kolnika prosječne debljine 4 cm	m ²	13.45	898.44	12,084.02
2.2.4.4.	Frezanje kolnika prosječne debljine 6 cm	m ²	16.18		
2.3.	Popravci betonskog kolnika				
2.3.1.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika	m ²	694.80		
2.3.2.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika zamjenom sa kolničkom konstrukcijom od asfalta	m ²	543.98		
2.3.3.	Popravak razdjelnica i pukotina na betonskom kolniku	m	57.81		
2.4.	Popravci kolnika od kamenih materijala				298,697.52
2.4.1.	Nabava i dovoz kamenog materijala	m ³	189.43	349.00	66,111.07
2.4.2.	Popravak udarnih jama	m ³	148.44	35.00	5,195.40
2.4.3.	Profiliranje kolnika	m ²	0.34	541,700.00	184,178.00
2.4.4.	Strojna ugradnja kamenih materijala	m ³	31.12	365.05	11,360.36
2.4.5.	Popravak ispuha	m ²	143.45	210.20	30,153.19
2.4.6.	Valjanje predhodno razastrtog kamenog materijala	m ²	0.33	5,150.00	1,699.50
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME				879,872.43
3.1.	Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m ²	12.13	5,704.50	69,195.59
3.2.	Ručni popravak oštećenih bankina	m ³	310.70	1,149.30	357,087.51
3.3.	Ručno prosjecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika	m	6.73	1,958.50	13,180.71
3.4.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina specijalnim strojem (MULAGOM)	m ²	3.12		
3.5.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina grejderom	m ²	1.29	119,156.00	153,711.24
3.6.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova berme	m ³	84.25	899.26	75,762.66
3.7.	Popravak oštećenih betonskih pasica do 30 m duljine po lokaciji	m ³	1,495.45	1.25	1,869.31
3.8.	Popravak oštećenih betonskih pasica preko 30 m duljine po lokaciji	m ³	1,343.50	3.50	4,702.25
3.9.	Strojna dogradnja bankina zemljanim materijalom	m ³	173.43		
3.10.	Strojna dogradnja bankina mješanim kamenim materijalom	m ³	205.53	250.00	51,382.50
3.11.	Strojna dogradnja berme	m ³	196.40		
3.12.	Strojno proširenje berme u zemljanim materijalu	m ³	117.15	248.38	29,097.72
3.13.	Strojno proširenje berme u kamenom materijalu	m ³	286.28	29.18	8,353.65
3.14.	Dogradnja betonskih pasica	m ³	1,221.24	94.60	115,529.30
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA				560,129.94
4.1.	Ručno čišćenje usjeka, zasječka i nasipa od otpadaka	h	94.20	1,926.00	181,429.20

Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
4.2.	Uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka	m3	191.68	795.16	152,416.27
4.3.	Uklanjanje materijala nakupljenih iza zaštitnih žičanih mreža pokosa	m3	171.75		
4.4.	Popravak oštećenih dijelova zaštitne žičane mreže pokosa	m2	77.91		
4.5.	Popravak oštećene zaštitne žičane mreže na bermi	m2	79.76		
4.6.	Popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste	m3	273.79	557.73	152,700.90
4.7.	Popravak manjih površina zatravljenih pokosa nasipa, zasjeke i usjeka	m2	23.25		
4.8.	Dogradnja zaštitne žičane mreže na pokosu	m2	119.17		
4.9.	Dogradnja zaštitne žičane mreže na bermi	m2	142.87		
4.10.	Dogradnja trupa ceste miješanim kamenim materijalom	m3	190.90	57.68	11,011.11
4.11.	Dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala	m3	240.10	260.61	62,572.46
4.12.	Zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeke zatravljuvanjem	m3	111.70		
4.13.	Razni radovi na hortikulturnom uređenju i održavanju pokosa, odmorišta, razdjelnih otoka i slično.	kn	1.00		
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU				1,584,271.61
5.1.	Čišćenje objekata za odvodnju				1,266,281.99
5.1.1.	Ručno čišćenje cestovnih jaraka	m	19.10	8,352.00	159,523.20
5.1.2.	Ručno uklanjanje nanosa, osulina i ostalog materijala iz cestovnih jaraka	m3	253.12	89.75	22,717.52
5.1.3.	Strojno produbljivanje i profiliranje cestovnih jaraka	m	23.90	2,481.00	59,295.90
5.1.4.	Strojni iskop cestovnih jaraka	m3	68.24	51.00	3,480.24
5.1.5.	Čišćenje rigola	m	1.04	927,539.00	964,640.56
5.1.6.	Čišćenje pokrivenih rigola ili kanala	m	80.36	92.00	7,392.20
5.1.7.	Čišćenje propusta od nanosa	m3	394.16	28.54	11,249.33
5.1.8.	Čišćenje slivnika, revizionih okana, taložnica i sličnih građevina	m3	491.15	28.47	13,983.04
5.1.9.	Čišćenje sustava odvodnje vodom pod pritiskom	h	1,000.00	24.00	24,000.00
5.1.10.	Razni radovi na čišćenju separatora, taložnica, laguna i sličnih objekata odvodnje	kn	1.00		
5.2.	Popravci objekata za odvodnju				87,386.67
5.2.1.	Zamjena oštećenog poklopca revizionog okna	kom	523.21	4.00	2,092.84
5.2.2.	Zamjena oštećenog poklopca revizijskog okna u kolniku sa učvršćivanjem brzovezajucim materijalom	kom	2,608.17		
5.2.3.	Zamjena oštećene slivničke rešetke	kom	463.14		
5.2.4.	Zamjena oštećene slivničke rešetke sa učvršćivanjem brzovezajucim materijalom	kom	2,314.00		
5.2.5.	Korekcija visine revizijskog okna ili slivnika	kom	681.12	16.00	10,897.92
5.2.6.	Korekcija visine revizijskog okna sa učvršćivanjem brzovezajucim materijalom	kom	3,487.00	3.00	10,461.00
5.2.7.	Korekcija visine slivnika sa učvršćivanjem brzovezajucim materijalom	kom	2,996.00	4.00	11,984.00
5.2.8.	Popravak oštećenih betonskih rigola do 30 m duljine po lokaciji	m	292.36		
5.2.9.	Popravak oštećenih betonskih rigola preko 30 m duljine po lokaciji	m	238.55	80.00	19,084.00
5.2.10.	Popravak oštećenih rubnjaka do 30 m duljine po lokaciji	m	234.30	18.00	4,217.40
5.2.11.	Popravak oštećenih rubnjaka preko 30 m duljine po lokaciji	m	189.48	16.00	3,031.68
5.2.12.	Popravak oštećenog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	318.26	1.00	318.26
5.2.13.	Razni radovi na popravcima oštećenih cijevi propusta	kn	1.00	10,512.00	10,512.00
5.2.14.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima propusta	m3	1,998.32	7.40	14,787.57
5.3.	Dogradnja sustava za odvodnju				230,802.96
5.3.1.	Izrada novog revizijskog okna	kom	2,992.14	1.00	2,992.14
5.3.2.	Izrada novog slivnika	kom	1,864.10	3.00	5,592.30
5.3.3.	Izrada betonskog rigola širine 75 cm	m	193.70		
5.3.4.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 15/25 cm	m	158.57	750.00	118,927.50
5.3.5.	Postavljanje rubnjaka dimenzija 10/20 cm	m	107.11	625.00	66,943.75

Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
5.3.6.	Postavljanje kanalica dimenzija 40/12/50 cm uz kolnik, na podlogu od betona	m	274.53	95.00	26,080.35
5.3.7.	Postavljanje kanalica dimenzije 65/28/50 cm na pokosima, na podlogu od betona	m	473.26		
5.3.8.	Postavljanje kanalica dimenzije 80/30/50 cm i sl., na podlogu od betona	m	533.94		
5.3.9.	Izrada novog opločenja dna jaraka i površina ispred uljeva i izljeva propusta	m2	487.36		
5.3.10.	Izrada glave propusta	m3	1,705.86	4.15	7,079.32
5.3.11.	Razni radovi na Izradi nove oborinske kanalizacije	kn	1.00		
5.3.12.	Izrada drenaže od PVC cijevi promjera 125 mm	m	130.52		
5.3.13.	Nabava poklopaca revizijskog okna, sливника i ostalih materijala	kn	1.00	2,987.80	2,987.60
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE				3,664,830.39
6.1.	Ograde, smjerokazni stupići, katadiopteri				868,942.22
6.1.1.	Čišćenje smjerokaznog stupića	kom	4.55	7,949.00	36,167.95
6.1.2.	Čišćenje katadioptera	kom	1.93	222.00	428.46
6.1.3.	Čišćenje zaštitnih ograda	m	0.25		
6.1.4.	Ličenje metalnih zaštitnih ograda	m2	104.23		
6.1.5.	Ispravljanje smjerokaznog stupića	kom	7.71	5,361.00	41,333.31
6.1.6.	Manji popravak metalnih zaštitnih ograda	m	120.99	108.00	13,066.92
6.1.7.	Manji popravak žičanih zaštitnih ograda	m2	23.94		
6.1.8.	Zamjena oštećenog smjerokaznog stupića	kom	64.39	3,264.00	210,168.96
6.1.9.	Zamjena oštećenih dijelova žičane zaštitne ograde	m2	90.12		
6.1.10.	Izrada (nabava) i ugradnja temelja smjerokaznog stupića	kom	85.45	3,765.00	321,719.25
6.1.11.	Demontaža metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi	m	65.41	72.00	4,709.52
6.1.12.	Demontaža metalne zaštitne ograde u zemljanoj ili kamenoj podlozi	m	86.81	108.00	9,375.48
6.1.13.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	552.37	20.00	11,047.40
6.1.14.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	567.71	72.00	40,875.12
6.1.15.	Ugradnja metalne zaštitne ograde vijčanom vezom u betonsku podlogu u duljini do 20 m po lokaciji	m	562.87		
6.1.16.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini do 20 m po lokaciji	m	622.96		
6.1.17.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	473.22		
6.1.18.	Ugradnja metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	528.56	104.00	54,970.24
6.1.19.	Ugradnja metalne zaštitne ograde u betonsku podlogu sa vijčanom vezom u duljini preko 20 m po lokaciji	m	504.98	232.00	117,155.36
6.1.20.	Ugradnja konzolne metalne zaštitne ograde sa stupovima u betonskoj podlozi u duljini preko 20 m po lokaciji	m	586.95		
6.1.21.	Postavljanje betonske zaštitne ograde New Jersey	m	857.14		
6.1.22.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zaštitnu ogradu	kom	54.65	145.00	7,924.25
6.1.23.	Postavljanje reflektirajuće oznake (katadioptera) na zid i slične površine	kom	59.61		
6.2.	Vertikalna prometna signalizacija i oprema				714,405.24
6.2.1.	Čišćenje prometnog znaka	kom	9.35	3,181.00	29,742.35
6.2.2.	Čišćenje prometne ploče	kom	23.04	401.00	9,239.04
6.2.3.	Popravak prometnog znaka	kom	11.05	3,659.00	40,431.95
6.2.4.	Popravak prometne ploče	kom	88.02		
6.2.5.	Zamjena prometnog znaka	kom	65.03	517.00	33,620.51
6.2.6.	Zamjena prometne ploče do 2 m ²	kom	129.89	9.00	1,169.01
6.2.7.	Zamjena prometne ploče od 2 - 8 m ²	kom	354.68	4.00	1,418.72
6.2.8.	Zamjena prometne ploče veće od 8 m ²	kom	521.35		

Pozicija	O p i s r a d a	Jed. mјere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
6.2.9.	Strojni iskop temeljne jame u kamenom materijalu	m3	126.32	191.23	24,156.17
6.2.10.	Strojni iskop temeljne jame u zemljanim materijalu	m3	74.25	0.88	65.34
6.2.11.	Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča	kom	168.66	419.00	70,668.54
6.2.12.	Izrada trakastih i drugih temelja prometnih znakova ili ploča	m3	1,087.15	2.52	2,739.62
6.2.13.	Demontaža stupova prometnih znakova ili ploča	kom	59.98	127.00	7,617.46
6.2.14.	Ugradnja stupova prometnih znakova i ploča	m	18.35	939.40	17,237.99
6.2.15.	Ugradnja INP nosača za prometne ploče	m	17.21		
6.2.16.	Nabava prometne signalizacije i opreme	kn	1.00	476,298.54	476,298.54
6.3.	Oznake na kolniku				2,061,482.93
6.3.1.	Uzdužne oznake na kolniku				1,399,236.59
6.3.1.1.	Pune crte				952,828.12
6.3.1.1.1.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm (170/300 µm)	m	1.70		
6.3.1.1.2.	Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm (220/400 µm)	m	2.18	434,534.00	947,284.12
6.3.1.1.3.	Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm (170/300 µm)	m	1.91		
6.3.1.1.4.	Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm (220/400 µm)	m	2.31	2,400.00	5,544.00
6.3.1.2.	Isprekidane crte				446,408.47
6.3.1.2.1.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm (170/300 µm)	m	1.20		
6.3.1.2.2.	Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm (220/400 µm)	m	1.49	299,603.00	446,408.47
6.3.1.2.3.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm (170/300 µm)	m	1.50		
6.3.1.2.4.	Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm (220/400 µm)	m	1.79		
6.3.2.	Poprečne oznake na kolniku				306,922.08
6.3.2.1.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (170/300 µm)	m2	33.08		
6.3.2.2.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (220/400 µm)	m2	34.80		
6.3.2.3.	Obnavljanje pješačkog prijelaza (330/600 µm)	m2	31.03	5,483.20	170,143.70
6.3.2.4.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (220/400 µm)	m2	40.62		
6.3.2.5.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake (330/600 µm)	m2	45.98	2,025.95	93,153.18
6.3.2.6.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (220/400 µm)	m2	34.80		
6.3.2.7.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake (330/600 µm)	m2	41.68	1,046.67	43,625.21
6.3.3.	Ostale oznake na kolniku				368,532.51
6.3.3.1.	Obnavljanje strelica za obvezan smjer kretanja vozila (220/400 µm)	m2	40.62	603.50	24,514.17
6.3.3.2.	Obnavljanje polja za usmjeravanje prometa (220/400 µm)	m2	34.80	5,560.73	193,513.40
6.3.3.3.	Obnavljanje pojedinačnih natpisa "STOP", "TRAM", "ŠKOLA", "VLAK", "BUS", "TAXI" i sl. (220/400 µm)	m2	36.58	1,888.80	69,092.30
6.3.3.4.	Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene (220/400 µm)	m2	40.62	2,004.25	81,412.64
6.3.3.5.	Obnavljanje oznake "mjesto rezervirano za invalide" (220/400 µm)	kom	51.98		
6.3.3.6.	Obnavljanje mjesta za parkiranje osobnih vozila (220/400 µm)	kom	33.50		
6.3.3.7.	Obnavljanje mjesta za parkiranje autobusa (220/400 µm)	kom	51.65		
6.3.4.	Ostali radovi na oznakama na kolniku				6,791.74
6.3.4.1.	Markiranje oznaka	h	74.22	13.00	964.86
6.3.4.2.	Uklanjanje manjih površina oznaka frezanjem	m2	43.30	134.57	5,826.88
6.3.4.3.	Uklanjanje većih površina oznaka vodom pod visokim pritiskom	h	5,000.00		
6.3.4.4.	Razni radovi na izradi i obnavljanju oznaka na kolniku ostalim tehnologijama	kn	1.00		
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA				2,073,272.41
7.1.	Ručna košnja trave	m2	0.52	219,560.00	114,171.20
7.2.	Ručno krčenje grmlja i šiblja	m2	10.31	7,577.00	78,118.87
7.3.	Strojna košnja trave na bankinama ili bermama	m2	0.39	2,023,970.00	789,348.30
7.4.	Strojna košnja trave izvan bankina ili bermi	m2	0.30	255,600.00	76,680.00
7.5.	Strojna košnja trave na površinama sa mjestimično sraslim kamenjem	m2	0.46	857,839.00	394,605.94

Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
7.6.	Skupljanje i odvoz pokošene trave	m2	0.11	446,662.00	49,132.82
7.7.	Strojno obrezivanje grmija, živice i šiblja	m2	4.72	82,667.50	390,190.60
7.8.	Strojno obrezivanje i drobljenje grmija, živice i šiblja	m2	5.24	8,100.00	42,444.00
7.9.	Strojno krčenje grmija i šiblja mlatilicom	m2	2.96	13,292.00	39,344.32
7.10.	Sjećenje stabala ili grana promjera 11-20 cm	kom	38.12	918.00	34,994.16
7.11.	Sjećenje stabala ili grana promjera 21-30 cm	kom	62.22	524.00	32,603.28
7.12.	Sjećenje stabala ili grana promjera preko 30 cm	kom	153.66	202.00	31,039.32
7.13.	Strojno vađenje panjeva promjera 11-20 cm	kom	59.96	10.00	599.60
7.14.	Strojno vađenje panjeva promjera 21-30 cm	kom	88.37		
7.15.	Strojno vađenje panjeva promjera preko 30 cm	kom	154.10		
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija, autobusnih stajališta, odmorišta i sl.)				176,021.32
8.1.	Čišćenje objekata				56,515.00
8.1.1.	Ručno čišćenje objekta	h	93.56	477.00	44,628.12
8.1.2.	Razni radovi na čišćenju korita vodotoka od naplavina	kn	1.00		
8.1.3.	Čišćenje drenažnih otvora, barbakana i sličnih uređaja za odvodnju objekta	h	74.22	24.00	1,781.28
8.1.4.	Čišćenje dilatacije	m	12.30		
8.1.5.	Čišćenje ostalih površina izvan kolnika	h	78.95	128.00	10,105.60
8.1.6.	Čišćenje elemenata zaštite od buke	h	74.22		
8.2.	Popravci objekata				36,678.84
8.2.1	Popravak sljubnica i pukotina	m	43.00		
8.2.2	Popravak obloženih dijelova čunja nasipa i krila objekta	kn	1.00		
8.2.3	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima objekta	m3	1,930.00	0.23	443.90
8.2.4	Popravak dilatacijskih reški zapunjavanjem	m	23.70		
8.2.5	Popravak kamenog suhozida preslagivanjem	m3	656.36	14.85	9,746.95
8.2.6	Popravak zida od kamena	m3	1,247.85	21.15	26,387.80
8.2.7	Popravak zida od betona	m3	1,677.14		
8.2.8	Popravak oštećenog zidanog dijela objekta	m3	1,540.25		
8.2.9	Popravak gabionskih zidova	m3	927.03		
8.2.10	Popravak lokalnih oštećenja betonske površine	m2	1,150.90		
8.2.11	Popravak dijelova metalne ograde	kg	205.11		
8.2.12	Razni radovi na popravku dilatacije	kn	1.00		
8.2.13	Razni radovi na popravku objekata za zaštitu od buke	kn	1.00		
8.2.14	Obnova antikorozivne zaštite bitumenskim lakom	m2	123.32		
8.2.15	Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih čeličnih ograda ili drugih čeličnih dijelova objekta	m2	187.63		
8.3.	Izrada i zamjena elemenata objekata				82,927.88
8.3.1	Izrada zida od kamena	m3	2,131.00	9.15	19,498.65
8.3.2	Izrada zida od betona	m3	1,798.53		
8.3.3	Izrada gabionskih zidova u kamenom materijalu	m3	1,048.68		
8.3.4	Osiguranje pokosa postavljanjem betonskih zaštitnih elemenata (BEPO)	m	758.00		
8.3.5	Zamjena rubnjaka na objektu	m	272.30		
8.3.6	Zamjena metalne ograde	kg	186.20	340.65	63,429.03
8.3.7	Razni radovi na zamjeni dilatacije	kn	1.00		
9.	SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA				210,950.88
9.1.	Pregled sustava i opreme	kn	1.00		
9.2.	Održavanje sustava i opreme	kn	1.00	129,083.73	129,083.73

Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
9.3.	Atestiranje sustava i opreme	kn	1.00		
9.4.	Dogradnja sustava i opreme	kn	1.00	11,781.60	11,781.60
9.5.	Ostali troškovi vezani uz sustave i opremu	kn	1.00	70,085.55	70,085.55
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA				3,497,523.82
10.1.	Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja				72,006.43
10.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe	kom	482.57	53.00	25,576.21
10.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe	kom	152.44	38.00	5,792.72
10.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	32.51	1,250.00	40,637.50
10.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a	m2	56.35		
10.1.5.	Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana	m2	115.65		
10.2.	Organizacija i pripravnost zimske službe				2,246,160.09
10.2.1.	<p>Pripravnost kapaciteta za zimsku službu: obuhvaća dnevni iznos amortizacije prosječnog broja slijedećih vozila, strojeva, opreme i priključaka umanjene za dnevne efektivne sate rada iz poz. 10.3.2 do 10.3.7 te troškove 24-satnog dežurstva prosječnog broja cestara u pripravnosti umanjene za dnevni broj efektivnih sati rada iz poz. 10.3.8. Jediničnu cijenu formirati na bazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 5 - kom. teretnog vozila nosivosti do 3,5t * 6 - kom. teretnog vozila nosivosti do 12t * 5 - kom. teretnog vozila nosivosti preko 12t * 4 - kom. specijalnog stroja (kao Unimog, min. snage 81 kW) * 1 - kom. grejdera (min. snage 114 kW) * 5 - kom. rovokopac - višenamjenski (s utovarnom korporom) * 2 - kom. utovarivač (s utovarnom korporom(2,-4,0)m3) * 1 - kom. samohodne snježne freze * 15 - kom. snježnog pluga radne širine 2,40 do 3,50 m * 10 - kom. silosnih posipača volumena 4,2 do 6,00 m3 * 5 - kom. silosnih posipača volumena min. 1,50 m3 * 5- kom. mini posipača volumena do 0,8m3 (za kamione do 3,5t) * 3 - kom. uređaja za pripremu sredstva za mokro posipanje * 20 - cestara II <p>Obračun po danu pripravnosti kapaciteta.</p>	dan	18,718.00	120.00	2,246,160.00
10.3.	Radovi u zimskom razdoblju				1,918,398.50
10.3.1	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit)	t	2,101.84	58.89	123,777.36
10.3.2	Kamion do 3,5 t za intervencije na posipavanju i sl. - silosni posipač	h	343.16	336.50	115,473.34
10.3.3	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem	h	514.81	528.50	272,077.09
10.3.4	Sredstvo za utovar posipnog materijala: rovokopac; utovarivač utovarne korpe do 2,5 m3 Obračun po satu efektivnog rada	h	238.06	101.00	24,044.06
10.3.5	Utvorivač na čišćenju snježnih nanosa (utovarivač min. snage 140 kW, utovarna korpa (2,5-4,0) m3) Obračun po satu efektivnog rada.	h	560.08	476.50	266,878.12
10.3.6	Specijalno vozilo (UNIMOG)- komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim odbacivačem)	h	573.17	151.00	86,548.67
10.3.7	Snježna freza samohodna	h	721.05	20.50	14,781.53
10.3.8	Ostali specijalni strojevi (grejder,buldozer).	h	520.31		
10.3.9	Radna snaga	h	74.22	1,547.00	114,818.34
10.4.	Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i smanjenje klijavosti). Sva posipala obračunavaju se po stvarno utrošenoj količini.				160,958.80
10.4.1.	Kalcijev klorid	t	4,218.30	1.78	7,508.57

Pozicija	Opis rada	Jed. mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
10.4.2.	Natrijev klorid	t	780.00		
10.4.3.	Posipni materijal od kamene sitneži	m3	204.89	748.94	153,450.32
11.	OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE				754,426.46
11.1.	Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja	kn	1.00	304,808.45	304,808.45
11.2.	Radovi prema posebnom nalogu	kn	1.00	155,631.41	155,631.41
11.3.	Izrada tehničke i druge dokumentacije za radove održavanja	kn	1.00		
11.4.	Prijevoz trajektom	kn	1.00	65,597.00	65,597.00
11.5.	Informatizacija sustava javnih cesta- Dežurstvo	h	85.22	2,680.00	228,389.60
11.6.	Zbrinjavanje otpada	kn	1.00		
11.7.	Održavanje kolnika metodom hladne reciklaže	kn	1.00		
					UKUPNO: 16,524,789.94
					PDV (25%): 4,131,197.49
					SVEUKUPNO: 20,655,987.43

Napomena: Sol za potrebe zimske službe nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o. , a prava i obveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave

3. Građenje i rekonstrukcija

Županijska uprava za ceste Zadarske županije planirala je u 2015. godini za radove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iznos od 2.800.000,00 Kn. Planirani iznos od 2.300.000,00 Kn odnosi se na rashode koji će proizaći iz aktivnosti građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta dok je iznos od 500.000,00 Kn planiran za projektnu dokumentaciju koja je preduvjet za izvođenje navedenih radova. Od planiranog iznosa, ova Uprava je realizirala 2.339.797,90 Kn za radove, a 399.112,22 Kn za projektnu dokumentaciju. Navedeni rashodi posljedica su okončanih ulaganja izvedenih na građevinskim objektima u skladu s Odlukom o postupku realizacije dodatnog investicijskog ciklusa cestogradnje na javnim cestama u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada RH 20. rujna 2012. godine i čl. 8 Sporazuma o realizaciji projekata izgradnje/investicijskog ulaganja/rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama Zadarske županije od 5. listopada 2012. godine i to:

- ✓ Obnova kolnika i izgradnja nogostupa na lokalnoj cesti Ž6010 (TN Zaton – D306);
- ✓ Obnova kolnika na lokalnoj cesti L63140 (Kraj (D110) – Ugrinić – Tkon (D110));
- ✓ Obnova kolnika na županijskoj cesti Ž6011 (Ž6273 – Murvica – Zemunik D. (Ž6040));
- ✓ Obnova kolnika na županijskoj cesti Ž6007 (Ražanac – Zadar (gr. Zadra));
- ✓ Obnova kolnika na županijskoj cesti Ž6278 (Tromilja (D424) – Benkovac – gr. žup.));
- ✓ Obnova županijske cesti Ž6042 (Burčuli (želj. Pruga) – izlaz istok (Tikvari));
- ✓ Modernizacija kolnika lokalne ceste L63204 (Smilčić (Ž6258) – Korlat (Ž6023));
- ✓ Obnova kolnika na županijskoj cesti Ž6249 (Tkon (D110) – TN Sovinje);
- ✓ Zamjena zaštitne ograde na županijskoj cesti Ž5203 (Dobroselo (D218) – Donji Srb – Otrić (D1));
- ✓ Obnova mosta na lokalnoj cesti L63030 (rijeka Otuča)

Preostali iznos odnosi se na aktivnosti građenja za radove rekonstrukcije lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga za koje je ova Uprava sklopila s Općinom Novigrad ugovor o zajedničkom sufinanciranju u 2014. godini.

U nastavku dajemo tablični prikaz planiranih i izvršenih radova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

red. br.	broj i naziv ceste	nadiv dionice / objekta	vrsta planiranog zahvata	ukupna planirana vrijednost radova PLAN ZA 2015.	Izvršeni radovi građenja i rekonstrukcije do 31.12.2015.
1.	L63072	Pridraga (Ž6019) - T.N. Vrulja – Ž6019	rekonstrukcija	150.000,00	140.635,59
2.	Ž5203 Ž6007 Ž6010 Ž6011 Ž6042 Ž6249 Ž6278 L63030 L63140	Županijske i lokalne ceste Zadarske županije	obnova kolnika, modernizacija nogostupa i obnova mosta	2.150.000,00	2.199.162,31
				2.300.000,00	2.339.797,90

Kako smo već naveli, u tijeku 2015. godine za izradu geodetskih elaborata, projektne dokumentacije i ishođenje dozvola te druge troškove pripreme izvođenja radova novih dionica županijskih i lokalnih cesta izdvojili smo 399.112,22 Kn.

Svi poslovi redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, građenja i rekonstrukcije, stručnog nadzora, projektiranja, kao i nabava opreme i materijala, ugovoreni su s izvođačima i dobavljačima na osnovi odrednica Zakona o javnoj nabavi i pripadajućim Uredbama.

Z A K L J U Č A K

Poslovanje Županijske uprave za ceste Zadarske županije u 2015. godini odvijalo se sukladno priljevu i namjeni planiranih sredstava prema izvorima financiranja. Najveći dio prihoda utrošen je za aktivnosti redovitog održavanja te građenja županijskih i lokalnih cesta. Prilagođavajući se trenutnoj situaciji stanja županijskih i lokalnih cesta u 2015. godini organizirali smo izvođenje radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u ljetnom i zimskom razdoblju i izvršili smo obvezne godišnje pregledе cesta i objekata.

U 2015. godini izvedenim radovima redovitog održavanja zajedno s izvedenim radovima sprječili smo propadanje županijskih i lokalnih cesta na najugroženijim dionicama i zadovoljili potrebe sigurnosti prometa na istim. Nastavili smo i sa pripremom tehničke dokumentacije, točnije rečeno pripremali smo idejne, glavne i izvedbene projekte, te naručili potrebne parcelacijske elaborate i nastavili s usklađivanjem stvarnog stanja izgrađenih županijskih i lokalnih cesta sa stanjem u katastru i gruntovnici kako bi omogućili rješavanje imovinskih problema i ishođenje građevinskih dozvola za radove u narednim godinama. Sve naprijed navedene radove izvodili smo na način da kao i u dosadašnjim godinama uredno izvršavamo sve finansijske obveze prema svim izvođačima radova kako ne bi ugrožavali njihovu finansijsku likvidnost.

U 2015. godini, Županijska uprava za ceste Zadarske županije nastavila je dugogodišnju suradnju s općinama na području Zadarske županije temeljem sklopljenih ugovora o zajedničkom financiranju s općinom Poličnik za radove izgradnje nogostupa na županijskim i lokalnim cestama na području Općine Poličnik, Općinom Zemunik za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž6021 u Zemunu Gornjem, Općinom Novigrad za radove rekonstrukcije dionice lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga, Općinom Starigrad za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dionice županijske ceste Ž6008 (N.P. Paklenica-D8) te Općinom Sukošan za izgradnju nogostupa na dijelu županijske ceste Ž6042 (u naselju Gorica).

Unatoč prenesenom manjku prihoda iz prethodne godine i neuprihodovanim sredstvima od Hrvatskih cesta d.o.o. za 2015. godinu, ova Uprava je uredno podmirivala sve svoje dospjele obveze uključujući i kreditnu obvezu prema Privrednoj banci d.d. Zagreb te smanjila prenesi manjak prihoda za 67,8%.

KLASA: 340-03/16-01/ 543

UR. BROJ: 2198-1-86-16-01-1

Zadar, ožujak 2016. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Lončar